



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองบ้าน หมู่ 5

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จะดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองบ้าน หมู่ 5 ปริมาณงานคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 74.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 422,200.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางในครั้งนี้

เป็นเงินจำนวน 422,200.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่บทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยกำหนดให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงได้ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

(นายสมคิด พงษ์สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณราคาก่อสร้าง: คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ความยาว 74.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย: นายสุรเดช เชนฐขมภู เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ความยาว 74.00 เมตร	74	เมตร	4,485.82	331,950.68	1.3392	6,007.41	444,548.34	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		444,548.34	
						รวมเป็นเงินงบประมาณ		422,200.00	

(ตัวอักษร) สี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายสุรเดช เชนฐขมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นางสาว) ~~ศุภกรรณ์~~ กรศิริพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นาง)ศุภภา ปู่คำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นาย)สุรเดช เชนฐขมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

บัญชีประมาณราคากำหนดราคาากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง: คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ความยาว 74.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย: นายสุรเดช เชษฐชมภู เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน	ค่าจ้างต้นทุน	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร คิด 50 % ของดินขุด 1.65 ลบ.ม.	94.35	ลบ.ม.	23.73	2,238.93		1.3392	31.78	2,998.44	
2	ทรายหยาบรองพื้น	9.62	ลบ.ม.	528.04	5,079.74		1.3392	707.15	6,802.78	
3	ตะปูตอกไม้แบบ	86.95	กก.	43.93	3,819.71		1.3392	58.83	5,115.27	
4	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	1.985	ตัน	25,338.35	50,296.61		1.3392	33,933.11	67,357.22	
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	1.755	ตัน	25,338.35	44,468.80		1.3392	33,933.11	59,552.61	
6	ลวดผูกเหล็ก	49.64	กก.	35.44	1,759.34		1.3392	47.46	2,355.91	
7	คอนกรีตหยาบ	4.81	ลบ.ม.	3,190.24	15,345.05		1.3392	4,272.37	20,550.10	
8	งานคอนกรีตโครงสร้าง + ค่างานไม้แบบ (รูปทรงกระบอกลึก 210 กก./ตร.ซม.)	41.07	ลบ.ม.	5,087.47	208,942.50		1.3392	6,813.14	279,815.66	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						331,950.68	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		444,547.99	
คิดเป็นเงินงบประมาณ							คิดเป็นเงินงบประมาณ		422,200.00	

(ตัวอักษร) ที่เสนอซองที่มีซองพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

นายสุรเดช เชษฐชมภู

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



(นางสาวเศรษฐกรณ์ กรศิริพงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นางศุภธภา ปู่คำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นายสุรเดช เซษฐิชนม์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการฯ