



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองพิ้ง หมู่ที่ 1

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จะดำเนินการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านนายก้อน คั้นสันเที๊ยะ หมู่ 1 ปริมาณงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมลงดินถมหลังท่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน งบประมาณ 77,700.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางในครั้งนี้

เป็นเงินจำนวน 77,737.62 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยกำหนดให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงได้ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

(นายสมคิด พงษ์สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**

โครงการ / งาน : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมลงดินถมหลังท่อ ทางเข้าบ้านนายก้อน คั่นสันเขี้ยว

สถานที่ก่อสร้าง: ณ บ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

จุดสิ้นสุด : -





จุดเริ่มต้น : -


| ลำดับ<br>ที่    | รายการ   | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน<br>ต่อหน่วย(บาท) | ค่า<br>Factor F | ราคากลาง                       |                  | หมายเหตุ |
|-----------------|--|--------|-------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------|
|                 |  |        |       |                               |                 | ราคากลางต่อหน่วย               | ราคากลาง         |          |
| 1               | งานวางท่อทั่วไป<br>1.1 งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. | 6.00   | ท่อน  | 2,601.64                      | 1.3392          | 3,484.11                       | 20,904.66        |          |
| 2               | งานดินถม<br>2.1 งานดินถม                             | 207.00 | ลบ.ม. | 180.50                        | 1.3392          | 241.72                         | 50,036.04        |          |
| 3               | งานขุดลอก<br>3.1 งานขุดลอกด้วยรถชุด                  | 156.00 | ลบ.ม. | 32.54                         | 1.3392          | 43.57                          | 6,796.92         |          |
| <b>หมายเหตุ</b> |  |        |       | <b>รวมเงินค่างาน</b>          |                 | <b>รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง</b>  | <b>77,737.62</b> |          |
|                 |  |        |       |                               |                 | <b>คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง</b> | <b>77,737.62</b> |          |

1. ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ราคา 40.65 บาท/ลิตร

2. ราคาต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

(ตัวอักษร) **เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์**

|   |   |
|---|---|
| คณะกรรมการกำกับราคากลาง<br>(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ<br>(นางสาวสุทธาทิพย์ บุญมี)<br>ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นางอริระวัช สายน้ำพล)<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน           |
| กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นายธีระวัช สายน้ำพล)<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน                                  | กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ<br>(นางสาวสุกัญชวี ศรี)<br>นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ |

(ลงชื่อ)  ประธานราคา