

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง
จังหวัดเชียงใหม่.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 129,800.- บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ความยาว 55.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน สายทางบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 - บ้านต้นฝั้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัด
เชียงใหม่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 129,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายทศพร วงศ์ทะกัณท์
 - 6.2 นายไพรัตน์ รัตตะใส
 - 6.3 นายศักดิ์ สุภาธาดา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกกอก หมู่ที่ 6 - บ้านต้นฝิ่งใต้ หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปียงกกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 7 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	95,143.81	1.3624	129,623.92	
	<u> </u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			129,623.92	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			129,600.00	30 วัน
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

220.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

589.09 บาทต่อตารางเมตร

.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 - บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ /2560


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 7 สิงหาคม 2560

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	220.00	4.17	917.40	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	11.00	752.72	8,279.92	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	2,455.57	81,033.81	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	4.00	180.28	721.12	
6	Contraction Joint	ม.	16.00	111.41	1,782.56	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	11.00	219.00	2,409.00	
			รวม		95,143.81	

ตัวอักษร (-เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-)


.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)


.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)


.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)