



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จะดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางศรีมัย สุรินทราภรณ์ หมู่ 4 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 67,200.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ในครั้งนี้

เป็นเงินจำนวน 67,200.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยกำหนดให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงได้ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

พ.อ.

(นายพนัสสินธุ์ กันตวัณธสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางศรีมัย สุรินทรมนต์ เป็นต้นไป ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 50 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม. และขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 9 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27.00 ตร.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 5 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	52,991.79	1.3607	72,105.92	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			72,105.92	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			67,200.00	60 วัน
	ตัวอักษร	(-หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 102.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 658.82 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)


 (นางสาวจิรภัทร ศรีใจ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายไพรัตน์ รัตตะใส)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายชกร แสนหาใจ)
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตั้งแต่บ้านนางศรีมัย สุรินทร์รามนต์ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	27.00	1.79	48.33	1.3607	2.44	65.76
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.35	755.76	1,020.28	1.3607	1,028.36	1,388.29
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	27.00	451.31	12,185.37	1.3607	614.10	16,580.63
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	6.00	93.53	561.18	1.3607	127.27	763.60
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					13,815.16		รวม	18,798.28
ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	18,700.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	13,815.16
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจิรภัทร ศรีใจ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพรัตน์ รัตตะใส)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกษกร แสนหาใจ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ