

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าहत ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง
จังหวัดเชียงใหม่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 277,700.- บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
ตั้งแต่บ้านนายสุพิน ปู่โยแสง ถึงสวนนายชุ่มใจ สุรินทร์ตา ณ บ้านท่าहत หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นเงิน 250,200.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 ปร. 4
- 5.2 ปร. 5
- 5.3 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1 นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
- 6.2 นายไพรัตน์ รัตตะใส
- 6.3 นายศักดิ์ดา สุภาธาดา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุพิน ปัญญาแสง - สวนนายห่มใจ สุรินทร์ตา

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 144.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 16 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	183,692.11	1.3624	250,262.13	
	<u>เงินโอน</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,262.13	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,200.00	45 วัน
	ตัวอักษร	(-สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

432.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

579.17 บาทต่อตารางเมตร

.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุพิน ปัญญาแสง - สวนนายชุ่มใจ สุรินทร์ตา

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ 005/2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 16 มกราคม 2560

แผ่นที่ 1/1


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	432.00	4.25	1,836.00	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	21.60	753.05	16,265.88	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	64.80	2,476.69	160,489.51	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	6.00	180.70	1,084.20	
6	Contraction Joint	ม.	36.00	111.57	4,016.52	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	
				รวม	183,692.11	

ตัวอักษร

(-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์-)


.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)


.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)


.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)