

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง
จังหวัดเชียงใหม่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร605,800.-..... บาท

3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ความยาว 9.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร และช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 250.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตาราง
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ตั้งแต่สวนนายชุ่มใจ สุรินตา เป็นต้นไป หมู่ 4
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560เป็นเงิน605,800.-..... บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ป ร 4

5.2 ป ร 5

5.3 -

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายทศพร วงศ์ทะกัณท์

6.2 นายไพรัตน์ รัตตะใส

6.3 นายศักดิ์ สุภาธาดา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายชุ่มใจ สุรินตา เป็นต้นไป

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 9.00 เมตร หมา 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 23 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	11,139.61	1.3624	15,176.60	
	เลื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			15,176.60	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			15,100.00	20 วัน
	ตัวอักษร	(-หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

27.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

559.26 บาทต่อตารางเมตร

.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาชาติ)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายชุ่มใจ สุรินตา เป็นต้นไป

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 9.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ /2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 23 พฤษภาคม 2560

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	27.00	4.21	113.67	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.35	752.72	1,016.17	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.05	2,471.55	10,009.77	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	-	-	-	
6	Contraction Joint	ม.	-	-	-	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	
				รวม	11,139.61	


ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)


.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)


.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)


.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายชุ่มใจ สุรินตา เป็นต้นไป

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 23 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	433,632.88	1.3624	590,781.43	
	<u> เงิน </u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			590,781.43	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			590,700.00	60 วัน
	ตัวอักษร	(-ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 1,000.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 590.70 บาทต่อตารางเมตร

.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ สุภาธาดา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายชุ่มใจ สุรินตา เป็นต้นไป

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ /2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ประมาณราคา 23 พฤษภาคม 2560

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	4.21	4,210.00	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	50.00	752.72	37,636.00	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	150.00	2,460.92	369,138.00	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	16.00	177.43	2,838.88	
6	Contraction Joint	ม.	80.00	110.75	8,860.00	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	50.00	219.00	10,950.00	
				รวม	433,632.88	

ตัวอักษร

(-สี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์-)


.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)


.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตติยะใส)


.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)