

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง
จังหวัดเชียงใหม่.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 301,200.-.....บาท
3. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 112.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร โดยรื้อผิวจราจรเดิมและก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ตั้งแต่บ้านนายเอกภพ ไหมวงศ์จันทร์ เป็นต้นไป) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 300,700.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1.ปร. 4.....
- 5.2.ปร. 5.....
- 5.3. -.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1.นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์.....
- 6.2.นายไพรัตน์ รัตตะใส.....
- 6.3.นายศักดิ์ สุธาธาดา.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเอกภพ ใหม่วงศ์จันทร์ เป็นต้นไป

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 112.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 28 ธันวาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,760.85	1.3624	300,764.58	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,764.58	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,700.00	60 วัน
	ตัวอักษร	(-สามแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 448.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 671.21 บาทต่อตารางเมตร


.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)


.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)


.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเอกภพ ใหม่วงศ์จันทร์ เป็นต้นไป

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 112.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ 015/2561

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 28 ธันวาคม 2560

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	448.00	4.25	1,904.00	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	22.40	750.83	16,818.59	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.20	2,444.42	164,265.02	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	8.00	172.56	1,380.48	
6	Contraction Joint	ม.	36.00	106.51	3,834.36	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	งานรื้อผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	272.00	119.70	32,558.40	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	
				รวม	220,760.85	

ตัวอักษร

(-สองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์-)

.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)