

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ. 146-03 สายทางบ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....2,046,200.-.....บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ. 146-03 สายทางบ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน.....ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่18 สิงหาคม 2560.....เป็นเงิน.....2,046,200.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
5.1. ปร.4.....
5.2. ปร.5.....
5.3. -.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
6.1. นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์.....
6.2. นายไพรัตน์ รัตตะใส.....
6.3. นายศักดิ์ สุธาธาดา.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1 - บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 (ชม.ถ.146-03)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 885.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,535,012.23	1.3624	2,091,300.66	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,091,300.66	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,046,200.00	90 วัน
	ตัวอักษร	(-สองล้านสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

3,540.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

578.02 บาทต่อตารางเมตร

.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณห์)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1 - บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 (ชม.ถ.146-03)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 885.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ /2560


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ประมาณราคา 18 สิงหาคม 2560

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,540.00	4.17	14,761.80	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	177.00	752.38	133,171.26	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	531.00	2,458.35	1,305,383.85	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	68.00	175.12	11,908.16	
6	Contraction Joint	ม.	284.00	109.24	31,024.16	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	177.00	219.00	38,763.00	
				รวม	1,535,012.23	

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์-)


ประธานกรรมการ
 (นายทศพร วงศ์ทะกัณห์)


กรรมการ
 (นายไพรัตน์ รัตตะใส)


กรรมการ
 (นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)