

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง
จังหวัดเชียงใหม่.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 157,800.- บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ความยาว 91.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน ตั้งแต่บ้านนายปันตอ - บ้านนางเหยน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 157,500.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 ปร. 4
- 5.2 ปร. 5
- 5.3 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1 นายทศพร วงศ์ทะกัณท์
- 6.2 นายไพรัตน์ รัตตะใส
- 6.3 นายศักดิ์ดา สุภาธาดา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายปิ่นตอ - บ้านนางเหยน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	115,669.65	1.3624	157,588.33	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			157,588.33	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			157,500.00	30 วัน
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

273.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

576.92 บาทต่อตารางเมตร

.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายปันตอ – บ้านนางเหยน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 91.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ /2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2560

แผ่นที่ 1/1


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	273.00	4.17	1,138.41	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	13.65	752.72	10,274.62	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.95	2,467.15	101,029.79	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	3.00	184.33	552.99	
6	Contraction Joint	ม.	24.00	111.41	2,673.84	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	
				รวม	115,669.65	

ตัวอักษร

(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์-)


.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)


.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)


.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)