

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง
จังหวัดเชียงใหม่.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 51,700.- บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50
เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ตั้งแต่บ้านนายจำก๋ย แซ่เจ็ง ถึงบ้านนายสือจิง แซ่ย่าง
ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นเงิน 46,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1. ปร. 4
- 5.2. ปร. 5
- 5.3. -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1. นายทศพร วงศ์ทะกัณท์
- 6.2. นายไพรัตน์ รัตตะใส
- 6.3. นายศักดิ์ดา สุภาธาดา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายจากุ่ย แซ่เล็ง - บ้านนายสือจิง แซ่ย่าง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 16 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	34,265.92	1.3624	46,683.88	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			46,683.88	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			46,600.00	15 วัน
	ตัวอักษร	(-สี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

80.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

582.50 บาทต่อตารางเมตร

.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายจากูย แซ่เจ็ง - บ้านนายสือจิง แซ่ย่าง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ 004/2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 16 มกราคม 2560

แผ่นที่ 1/1


ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	80.00	4.25	340.00	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	753.05	3,012.20	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	2,464.84	29,578.08	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	-	-	-	
6	Contraction Joint	ม.	4.00	114.91	459.64	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	4.00	219.00	876.00	
				รวม	34,265.92	

ตัวอักษร

(-สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์-)


.....ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)


.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)


.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)