

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 86,800.- บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 37.00 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ตั้งแต่บ้านนายสมศักดิ์ แซ่ชี - บ้านนางประไพศรี เจริญทั้งศิริกุล
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 86,700.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร. 4.....
 - 5.2. ปร. 5.....
 - 5.3. -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1. นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์.....
 - 6.2. นายไพรัตน์ รัตตะใส.....
 - 6.3. นายศักดิ์ดา สุภาธาดา.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสมศักดิ์ แซ่ชี - บ้านนางประไพศรี เจริญทั้งศิริกุล

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 37.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	63,667.56	1.3624	86,740.68	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			86,740.68	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นเงินประมาณ			86,700.00	30 วัน
	ตัวอักษร	(-แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร


148.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

585.81 บาทต่อตารางเมตร


ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)


กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)


กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุภาธาดา)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสมศักดิ์ แซ่ซี - บ้านนางประไพศรี เจริญทั้งศิริกุล

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 37.00 เมตร ทนาก 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร ลงดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เลขที่ /2560

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 2 สิงหาคม 2560


แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	148.00	4.17	617.16	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	7.40	752.72	5,570.12	
3	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.20	2,455.44	54,510.76	
4	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
5	Expansion Joint	ม.	-	-	-	
6	Contraction Joint	ม.	12.00	112.41	1,348.92	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	งานลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	7.40	219.00	1,620.60	
				รวม	63,667.56	

ตัวอักษร (-หกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบหกสตางค์-)

 ประธานกรรมการ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)

 กรรมการ

(นายไพรัตน์ รัตตะใส)

 กรรมการ

(นายศักดิ์ สุธาธาดา)